



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

П Р И К А З

22.12.2024 № *12/8*
г. Одинцово

О вынесении изменений в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах в границах территориального управления Звенигород Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Для осуществления безопасного дорожного движения и улучшения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Одинцовского городского округа Московской области (далее – автомобильные дороги), руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в том II проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах в границах территориального управления Звенигород Администрации Одинцовского городского округа Московской области, утвержденного приказом МКУ «Упрдоркапстрой» от 11.11.2021 № 9/8 следующие изменения:

1) Раздел «Содержание» дополнить пунктом 44 следующего содержания:

«

44.	Подъездная дорога к мкр. Восточный	282
-----	------------------------------------	-----

»;

2) Дополнить разделом следующего содержания: «Подъездная дорога к мкр. Восточный» согласно приложению.

2. Информацию об изменении дорожного движения опубликовать в установленном порядке.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Милюкова С.А.

Директор

С.В. Батушенко

Московская обл., Одинцовский городской округ

подъездная дорога к мкр. Восточный:

от А-107 - до дома № 5
(км 0+000 - км 0+777)

Схема автомобильной дороги



СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.4(м)	1.7(м)	1.13(м)	1.14.1(м)	1.17(м)	1.25(м)	ИТОГО, м2
	коэф.дривел. к.1.1	1.000	1.000	1.000	0.250	0.800	1.750	1.000	
Ширрина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	4.00	0.10	0.40	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0 - 1	737,000	1,000	1377,000	196,000	16,000	22,800	64,000	30,400	
ИТОГО	737,000	1,000	1377,000	196,000	16,000	22,800	64,000	30,400	
ЛИН.КМ	0.737	0.001	1.377	0.196	0.016	0.023	0.064	0.030	
ПРЯВЕД.КМ	0.737	0.001	1.377	0.098	0.004	0.018	0.102	0.030	
ПЛОЩАДЬ	73,700	0,100	137,700	9,800	0,400	72,000	10,230	12,000	316,000

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.2	Опасные повороты			0+060	Требуется установить	1	справа
2	1.12.2	Опасные повороты			0+445	Требуется установить	1	слева
3	1.17	Несоблюдение ровности			0+095	Требуется установить	1	слева
4	1.17	Несоблюдение ровности			0+457	Требуется установить	1	справа
5	1.17	Несоблюдение ровности			0+566	Требуется установить	1	слева
6	1.17	Несоблюдение ровности			0+743	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого требуется установить:					6	
		Итого:					6	
		Знаки приоритета						
7	2.1	Главная дорога			0+275	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+315	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+618	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+651	Установлено	1	слева
11	2.1	Главная дорога			0+670	Демонтировать	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу			0+010	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					2	
		Итого требуется установить:					1	
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					5	
		Запрещающие знаки						
13	3.20	Обгон запрещен			0+002	Требуется установить	1	справа
14	3.20	Обгон запрещен			0+010	Требуется установить	1	слева
15	3.20	Обгон запрещен			0+275	Требуется установить	1	слева
16	3.20	Обгон запрещен			0+275	Требуется установить	1	справа
17	3.20	Обгон запрещен			0+315	Требуется установить	1	слева
18	3.20	Обгон запрещен			0+315	Требуется установить	1	справа
19	3.20	Обгон запрещен			0+743	Требуется установить	1	справа
20	3.20	Обгон запрещен			0+750	Требуется установить	1	слева
21	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+017	Требуется установить	1	справа
22	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+027	Требуется установить	1	слева
23	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+095	Требуется установить	1	слева
24	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+457	Требуется установить	1	справа
25	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+507	Требуется установить	1	справа

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+516	Требуется установить	1	с/р/в
27	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+566	Требуется установить	1	с/р/в
28	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+743	Требуется установить	1	с/р/в
29	3.27	Остановка запрещена			0+002	Требуется установить	1	с/р/в
30	3.27	Остановка запрещена			0+010	Требуется установить	1	с/р/в
31	3.27	Остановка запрещена			0+015	Демонтировать	1	с/р/в
32	3.27	Остановка запрещена			0+075	Установлено	1	с/р/в
33	3.27	Остановка запрещена			0+112	Установлено	1	с/р/в
34	3.27	Остановка запрещена			0+275	Требуется установить	1	с/р/в
35	3.27	Остановка запрещена			0+315	Требуется установить	1	с/р/в
36	3.27	Остановка запрещена			0+540	Демонтировать	1	с/р/в
37	3.27	Остановка запрещена			0+622	Требуется установить	1	с/р/в
38	3.27	Остановка запрещена			0+670	Требуется установить	1	с/р/в
		Итого установлено:					2	
		Итого демонтировать:					2	
		Итого требуется установить:					22	
		Итого:					24	
		Знаки осирдья перечислений						
39	5.16	Место остановки автобуса (и/или троллейбуса)			0+134	Требуется установить	1	с/р/в
40	5.16	Место остановки автобуса (и/или троллейбуса)			0+134	Установлено	1	с/р/в
41	5.16	Место остановки автобуса (и/или троллейбуса)			0+170	Установлено	2	с/р/в
42	5.16	Место остановки автобуса (и/или троллейбуса)			0+768	Установлено	2	с/р/в
43	5.19.1	Пешеходный переход			0+017	Установлено	1	с/р/в
44	5.19.1	Пешеходный переход			0+027	Установлено	1	с/р/в
45	5.19.1	Пешеходный переход			0+046	Демонтировать	1	с/р/в
46	5.19.1	Пешеходный переход			0+050	Демонтировать	1	с/р/в
47	5.19.1	Пешеходный переход			0+137	Демонтировать	1	с/р/в
48	5.19.1	Пешеходный переход			0+140	Требуется установить	1	с/р/в
49	5.19.1	Пешеходный переход			0+145	Демонтировать	1	с/р/в
50	5.19.1	Пешеходный переход			0+145	Требуется установить	1	с/р/в
51	5.19.1	Пешеходный переход			0+618	Установлено	1	с/р/в
52	5.19.1	Пешеходный переход			0+622	Требуется установить	1	с/р/в
53	5.19.1	Пешеходный переход			0+624	Демонтировать	1	с/р/в
54	5.19.2	Пешеходный переход			0+017	Установлено	1	с/р/в
55	5.19.2	Пешеходный переход			0+027	Установлено	1	с/р/в
56	5.19.2	Пешеходный переход			0+046	Демонтировать	1	с/р/в
57	5.19.2	Пешеходный переход			0+050	Демонтировать	1	с/р/в
58	5.19.2	Пешеходный переход			0+137	Демонтировать	1	с/р/в
59	5.19.2	Пешеходный переход			0+140	Требуется установить	1	с/р/в
60	5.19.2	Пешеходный переход			0+145	Демонтировать	1	с/р/в
61	5.19.2	Пешеходный переход			0+145	Требуется установить	1	с/р/в
62	5.19.2	Пешеходный переход			0+618	Установлено	1	с/р/в
63	5.19.2	Пешеходный переход			0+622	Установлено	1	с/р/в
64	5.20	Некустыжная неровность			0+017	Установлено	1	с/р/в
65	5.20	Некустыжная неровность			0+020	Демонтировать	1	с/р/в
66	5.20	Некустыжная неровность			0+025	Демонтировать	1	с/р/в
67	5.20	Некустыжная неровность			0+027	Установлено	1	с/р/в
68	5.20	Некустыжная неровность			0+507	Установлено	1	с/р/в
69	5.20	Некустыжная неровность			0+516	Установлено	1	с/р/в
70	5.21	Жилая зона			0+670	Демонтировать	1	с/р/в
71	5.22	Конечная зона			0+686	Демонтировать	1	с/р/в
		Итого установлено:					16	
		Итого демонтировать:					13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого требуется установить:					6	
		Итого:					22	
		Знаки дополнительной информации (таб.пункт)						
72	8.2.1	Зона действия			0-017	Требуется установить	1	справа
73	8.2.1	Зона действия			0+507	Требуется установить	1	справа
74	8.2.1	Зона действия			0+516	Требуется установить	1	слева
75	8.2.1	Зона действия			0+743	Требуется установить	1	справа
76	8.2.3	Зона действия			0-010	Требуется установить	1	слева
77	8.2.4	Зона действия			0+540	Демонтировать	1	справа
78	8.13	Направление главной дороги			0+651	Установлено	1	слева
79	8.13	Направление главной дороги			0+618	Требуется установить	1	справа
80	8.24	Работает эвакуатор			0+002	Требуется установить	1	справа
81	8.24	Работает эвакуатор			0+010	Требуется установить	1	слева
82	8.24	Работает эвакуатор			0+075	Требуется установить	1	слева
83	8.24	Работает эвакуатор			0+112	Требуется установить	1	справа
84	8.24	Работает эвакуатор			0+275	Требуется установить	1	слева
85	8.24	Работает эвакуатор			0+315	Требуется установить	1	справа
86	8.24	Работает эвакуатор			0+540	Демонтировать	1	справа
87	8.24	Работает эвакуатор			0+622	Требуется установить	1	слева
88	8.24	Работает эвакуатор			0+670	Требуется установить	1	справа
		Итого установить:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Всего установить:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:						

Ведомость размещения дорожных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+000	0+020		20		Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	0,75	
2	0+000	0+022		22		Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	0,75	
3	0+023	0+045		22		Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	0,75	
4	0+029	0+042		13		Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	0,75	
Итого:				77					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	0+020	0+163		6/6	0		Справа	143		
2	0+166	0+261		5/5	0		Слева	95		
3	0+330	0+710		12/12	0		Справа	380		
Итого:				23/23	0			618		

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, навильонов		Наличие перекрестно - скоростных полос	Длина по нормативу, м			
			объектно	отсутствует		7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+134	Слева	посадочная площадка, навильон	заездной карман	нет				
2	0+170	Справа	посадочная площадка, навильон	заездной карман	нет				
3	0+763	Слева	посадочная площадка, навильон, заездной карман		нет				

Ведомость размещения пешеходных дорожек (протязаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Протяженность, м	
						Фактически установленный, м	Фактически установленный, м
1	2	3	4	5	6	7	
1	0+000	0+029		Слева		29	
2	0+000	0+140		Справа		140	
3	0+158	0+293		Справа		135	
4	0+300	0+777		Справа		477	
5	0+620	0+631		Слева		11	
6	0+663	0+688		Слева		25	
7	0+693	0+703		Слева		10	
Итого:						827	